

工程名称：鬲柏景区绿化美化及相关设施提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审核人：(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编制单位：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

招标人：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

编制时间： 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目				/
1.1.1	站台、站牌工程				/
1.1.2	园林绿化工程				/
1.1.3	电气工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(站台、站牌工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(园林绿化工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		(电气工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全生产费								
	文明施工费								
	文明施工费								
	环境保护费								
	环境保护费								
	临时设施费								
	临时设施费								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		站台部分						
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:自行综合考虑 2. 开挖深度:详图纸 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	72.8			
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	59.98			
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土外运及消纳 2. 运距自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	12.82			
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	2.74			
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	7.84			
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	8.06			
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工	m2	31.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			作内容					
8	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ϕ 14 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.266			
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ³	2.02			
10	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：自行综合考虑 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	13.44			
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ϕ 10 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.307			
12	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ϕ 16 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.26			
13	010506024001	柱脚锚栓	1. 螺栓种类：柱脚螺栓 2. 规格：锚栓Q235B M30 3. 使用部位：柱脚 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	套	42			
14	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：柱脚预埋钢板 2. 规格：-500X20、-105X10、-70X14 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.38			
15	010502024001	混凝土包柱脚	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：	m ³	1.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(巽柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			C20 3. 填充部位:柱脚混凝土灌浆 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
16	010505014001	混凝土包柱脚模板	1. 构件名称:混凝土包柱脚模板 2. 模板形式:模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	11.76			
17	050304003001	金属柱	1. 钢材品种、规格:钢立柱 2. 柱截面:圆管250X8 Q235B 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂漆:无机富锌底漆一遍,涂层厚度70微米环氧云铁中间涂料一遍,涂层厚度70微米:聚氨酯等面涂料三遍,涂层厚度100微米,涂层总厚度大于240微米。 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	2.306			
18	050304003002	金属梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 2. 梁截面:圆管150X5 Q235B, 圆管120X5 Q235B 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂漆:无机富锌底漆一遍,涂层厚度70微米环氧云铁中间涂料一遍,涂层厚度70微米:聚氨酯等面涂料三遍,涂层厚度100微米,涂层总厚度大于240微米。 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	4.004			
19	050304003003	金属檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 2. 梁截面:箱50X50x3x3 Q235B	t	1.704			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数: 木纹氟碳漆饰面 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
20	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 粒径200~400手凿灰色花岗岩块石砌筑浆不外露 2. 砂浆种类、强度等级: M10水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: 无 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ³	10.65			
21	050304004001	木花架柱、梁	1. 木材种类: 钢柱、梁外包一体20/25厚防腐木, 栗色木蜡油两遍 (厂家加工), 防腐木选用菠萝格防腐木 2. 柱、梁截面: 详图纸 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ³	1.96			
22	050303004001	瓦屋面	1、成品灰瓦 2、1:1:4水泥石灰砂浆座浆, 最薄处20厚, 内置钢丝网 3、三元乙丙防水卷材, 厚度不小于1.2mm 4、20厚木望板柳叶拼缝 5、木檐板140x15防腐木博缝板刷栗色木蜡油两遍 6、成品灰塑脊兽、成品灰塑正脊 7、防腐木选用菠萝格防腐木 8、其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	77			
23	050305003001	木制座凳	1. 材料种类: 150x50防腐木刷栗色木蜡油两遍, 透缝5mm 2. 座凳面厚度、宽度: 50厚防腐木凳面, 800宽	m	20.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 靠背扶手截面:无 4. 铁件尺寸、厚度: 龙骨: 100x50x6 镀锌矩形钢, L50x3镀锌角钢M8膨胀螺栓固定 5、防腐木选用菠萝格防腐木 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
24	050307008001	标志牌 (站牌背景栏)	1、规格1500*3100 2、骨架100x80x6镀锌钢方通、内部50x3 镀锌钢方通@800布置 3、凸起30mm -3厚镀锌钢板造型, 背发光字体内容及样式厂家二次深化设计, c6钢销暗榫固定 4、面层25厚 防腐木栗色木蜡油两遍, 160x60 防腐木栗色木蜡油两遍, 防腐木选用菠萝格防腐木 5、其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	7			
25	011508001001	自发光字	1. 麋底下村站-5个成品自发光字体 2. 铸字材料材质:侧面-2厚 白色氟碳漆镀锌钢板包边, 正面-4厚白色亚克力透光板 3. 字体规格:详图纸 4. 固定方式:钢骨架固定50*3方钢喷白色氟碳漆 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计 6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	35			
26	011508001002	自发光字	1. 麋来麋去到站啦-7个成品自发光字体	个	49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 镏字材料材质:侧面-2厚 白色氟碳漆镀锌钢板包边, 正面-4厚白色亚克力透光板 3. 字体规格:详图纸 4. 固定方式:钢骨架固定, 50*3方钢喷白色氟碳漆 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计 6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
27	011508001003	自发光字	1. cuandixia village station-成品自发光字体一组 2. 镏字材料材质:侧面-2厚 白色氟碳漆镀锌钢板包边, 正面-4厚白色亚克力透光板 3. 字体规格:详图纸 4. 固定方式:钢骨架固定, 50*3方钢喷白色氟碳漆 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计 6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	组	7			
28	050307020001	成品灯笼	1. 名称及材质:成品灯笼安装 2. 规格尺寸:具体详图纸 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	28			
		分部小计						
		站牌部分						
29	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:自行综合考虑 2. 开挖深度:详图纸	m3	91.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
30	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	73.74			
31	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土外运及消纳 2. 运距自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	17.75			
32	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	3.47			
33	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	9.86			
34	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	10.2			
35	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	34			
36	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:	m3	4.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			C30 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
37	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:自行综合考虑 2. 模板类型及支撑方式自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	17.68			
38	010506001008	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.327			
39	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.535			
40	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16 2. 钢筋制作及安装 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.57			
41	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚预埋钢板 2. 规格:360*250*8 钢板, 6 ϕ 12 钢筋锚爪 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	0.373			
42	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格:粒径200~400手凿灰色花岗岩块石砌筑浆不外露 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	3.4			
43	050304003004	金属柱	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形钢柱 2. 柱截面:立柱: 50x260x6 镀锌矩形钢柱	t	2.383			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
44	050304003005	金属梁架	1. 钢材品种、规格：梁架 2. 梁截面：箱100*10*6、100*50*6、300*70*8，60*3椽子、50*3檩条 3. 油漆品种、刷漆遍数：木纹转印油漆饰面 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	t	3.01			
45	050304004002	木花架柱、梁	1. 木材种类：钢柱、梁外包一体20/25厚防腐木，栗色木蜡油两遍（厂家加工） 2. 柱、梁截面：详图纸，防腐木选用菠萝格防腐木 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	1.6			
46	050303004002	瓦屋面	1、成品灰瓦 2、20厚木望板柳叶拼缝 3、100x20 防腐木封板栗色木蜡油两遍 4、成品灰塑脊兽、成品灰塑正脊 5. 防腐木选用菠萝格防腐木 6、其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m2	16.32			
47	011508001004	自发光字	1. 麋-成品自发光字体 2. 镏字材料材质：凸起20mm -3厚镀锌钢板造型，背发光字体 内容厂家二次深化设计 3. 字体规格：详图纸 4. 固定方式：自行综合考虑 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计	个	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-站台、站牌工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
48	011508001005	自发光字	1. 摆渡车停靠点-6个成品自发光字体 2. 镏字材料材质: 凸起10mm -3厚镀锌钢板造型, 背发光字体 内容厂家二次深化设计 3. 字体规格: 详图纸 4. 固定方式: 自行综合考虑 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计 6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	102			
49	011508001006	自发光字	1. shuttle bus stop -英文成品自发光字体一组 2. 镏字材料材质: 凸起10mm -3厚镀锌钢板造型, 背发光字体 内容厂家二次深化设计 3. 字体规格: 详图纸 4. 固定方式: 自行综合考虑 5. 内发光灯箱厂家二次深化设计 6. 自发光字体厂家二次深化设计, 提供深化图纸甲方及设计确认后定制 7. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	组	17			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地一绿化部分						
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:五角枫-落叶乔木 2. 胸径:13-14cm 3. 株高:≥7m 4. 冠径:≥4.5m 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 全冠土球,分枝点 2.6-2.8m,主枝数≥4个;树形优美;冠幅饱满枝叶茂密,不偏冠 8. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	667			
2	050102001001	移植乔木	1. 种类:现状枣树移栽-落叶乔木 2. 胸径:10cm 3. 场内移栽,现状植物,规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	1			
3	050102001002	移植乔木	1. 种类:现状椿树移栽-落叶乔木 2. 胸径:10cm-20cm 3. 场内移栽,现状植物,规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	13			
4	050102001003	移植乔木	1. 种类:现状槐树移栽-落叶乔木 2. 胸径:15cm-17cm 3. 场内移栽,现状植物,规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050102001004	移植乔木	1. 种类:现状油松移栽-常绿乔木 2. 胸径:13cm-18cm 3. 场内移栽, 现状植物, 规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	5			
6	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	16481.1			
7	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 名称:野花组合一 2. 平面播种 3. 草(灌木)籽种类: , 播种, 红色系, 宿根组合, 紫菀(25%)、矮杆波斯菊(25%)、紫松果菊(25%)、翠菊(25%)混播 4. 密度或用量:8g/m ² 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 施工期及养护期产生园林废弃物清理及外运消纳等, 运距自行综合考虑。 8. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	16481.1			
		分部小计						
		场地二绿化部分						
8	050103001002	栽植乔木	1. 种类:国槐-落叶乔木 2. 胸径:13-14cm 3. 株高:≥7m 4. 冠径:≥4.5m 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 全冠土球, 分枝点2.6-2.8m, 主枝数≥4个; 树形优美; 冠幅饱满枝叶茂密, 不偏	株	88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			冠 8. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
9	050102001007	移植乔木	1. 种类:现状柳树移栽-落叶乔木 2. 胸径:16cm 3. 场内移栽, 现状植物, 规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	1			
10	050102001008	移植乔木	1. 种类:现状杨树移栽-落叶乔木 2. 胸径:12cm 3. 场内移栽, 现状植物, 规格以实际为准 4. 浇水方式:洒水车浇水 5. 养护周期:1年 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	株	1			
11	050101005002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	6077.4			
12	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 名称:野花组合二 2. 混播 3. 草(灌木)籽种类:播种, 黄色系, 宿根组合, 黄色百日草(大丽花型)(25%), 金鸡菊(25%)、黑心菊(25%)、硫华菊(25%)混播 4. 密度或用量:8g/m ² 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 施工期及养护期产生园林废弃物清理及外运消纳等, 运距自行综合考虑。 8. 其他满足施工要求及规范要求的工	m ²	3112.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			作内容					
13	050103016003	播植草(灌木)籽	1. 名称:耐湿野花组合 2. 混播 3. 草(灌木)籽种类:千屈菜(30%)、红蓼(10%)、泽兰(20%)、矮生百日草(10%)、匍地毛茛(30%),具体播种密度和植物配比由专业厂家二次深化 4. 密度或用量:8g/m ² 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 施工期及养护期产生园林废弃物清理及外运消纳等,运距自行综合考虑。 8. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	2964.5			
		分部小计						
		南门户现状停车场-绿化部分						
14	050101005003	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m ²	4939.7			
15	050103016005	播植草(灌木)籽	1. 名称:耐阴野花组合 2. 混播 3. 草(灌木)籽种类:矮生品种,紫色系为主,二月兰(30%)、紫花地丁(20%)、婆婆纳(10%)、蛇莓(10%)、野牛草(10%)、匍枝委陵菜(10%)、白三叶(10%) 4. 密度或用量:8g/m ² 5. 浇水方式:洒水车浇水 6. 养护周期:1年 7. 施工期及养护期产生园林废弃物清理及外运消纳等,运距自行综合考虑	m ²	4939.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (麋柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	040101002001	电缆沟挖土	1. 名称: 电缆沟挖土 2. 运距: 自行综合考虑 3. 挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4. 综合考虑不同部位的土方合理使用 5. 其他满足图纸及规范要求的工作内容	m3	288			
2	040103001001	电缆沟回填土	1. 名称: 电缆沟回填土 2. 运距: 自行综合考虑 3. 材料品种、规格: 原土回填, 填料来源及运距自行考虑 4. 其他满足图纸及规范要求的工作内容	m3	207			
3	040103001002	电缆沟回填砂	1. 名称: 电缆沟回填砂 2. 运距: 自行综合考虑 3. 材料品种、规格: 中粗砂回填、回填方式自行综合考虑 4. 其他满足图纸及规范要求的工作内容	m3	81			
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土外运及消纳 2. 运距自行综合考虑 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m3	81			
5	030412001001	配管	1. 名称: PVC25电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m	965.46			
6	030409001001	YJV-3*4mm 电缆	1. 名称: YJV-3*4mm 电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 3*4mm 4. 材质: 铜质	m	808.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(爨柏景区绿化美化及相关设施提升项目单项工程-电气程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 敷设方式:管内敷设 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容					
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4mm 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	32			
8	030409001002	YC-2*4mm 电缆	1. 名称:YC-2*4mm 电缆 2. 型号:YC 3. 规格:2*4mm 4. 材质:铜质 5. 敷设方式:管内敷设 6. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	m	156.88			
9	030413004001	可调角度地埋灯	1. 名称:可调角度地埋灯 2. 型号:15W; 色温: 3000K; IP67 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	套	34			
10	030405013001	DC 24V电源	1. 名称:DC 24V电源 2. 型号:250W; IP65 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	个	23			
11	030406006001	太阳能板	1. 名称:太阳能板 2. 组件规格:详见图纸 3. 供电功率:180W 4. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	块	8			
12	030406003001	太阳能电池	1. 名称:太阳能电池 2. 规格:保证持续7天供电 3. 其他满足施工要求及规范要求的工作内容	组	8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								